HOOGTEVERSCHIL T. P. V. VOORDEUR MET AANGRENZEND TERREIN MAX. 20MM.

(*) NIET IONISERENDE VLGS NEN 2555 AANGESLOTEN OP ELECTRICITEITSNET VOORZIEN VAN BACK-UP BATTERIJ.

WATERDPNAME MATERIALEN VLOER, WAND, PLAFOND EN SANITAIR VOLGENS ART. 3. 28 BOUWBESLUIT 2003
WERING VAN VOCHT VAN BUITEN VOLGENS ART. 3. 6 BOUWBESLUIT 2003
WERING VAN VOCHT VAN BINNEN VOLGENS ART. 3. 7 BOUWBESLUIT 2003

BINNENWANDEN TUSSEN VERBLIJFSRUIMTEN ONDERLING
PORIESTUC DIK 100MM VLGS ART. 3.12 LID 1 (=20 dB)

TRAPPEN VOLGENS ART. 2. 28A B. B.
TRAPLEUNINGEN VOLGENS ART. 2. 31 B. B.
TRAPAFSCHEIDING VOLGENS ART. 2. 30 B. B.

ALLE BINNENDEUREN 20MM VRIJ HOUDEN (15 L / S)

OPPERVLAKTES AAN HUIS GEBONDEN PRAKTIJK NATUURGENEESKUNDE
KANTOOR RUIMTE VOOR CURSUS EN WORKSHOPS = 35, 4 M2
ADMINISTRATIE GEZAMELIJK KANTOOR BOEKHOUDING = 12, 3 M2
W. C. = 1, 8 M2
GANG = 7, 8 M2
BEHANDELRUIMTE CONSULTEN NATUURGENEESKUNDE= 15, 0 M2
SAUNA T. B. V. ONDERSTEUNING HUIDTHERAPIE= 9, 5 M2
GANG = 2, 7 M2
RELAXRUIMTE T. B. V. ONTGIFTEN LICHAAM EN MASSAGE = 15, 0 M2

TOTAAL = 99, 5 M2

INHOUD WOONHUIS:
LINKERGEDEELTE WOONHUIS
VERDIEPING SLAAPKAMER 1

AFMETINGEN:
9, 00 X 12, 15 X G. H. 5, 98 = 654, 0 M3
9, 00 X 5, 85 X G. H. 1, 82 = 96, 0 M3

TOTAAL = 750, 0 M3

ZWEMBAD

3. 6 RELAXRUIMTE m2
3. 5 SAUNA m2
3. 4 BEHANDELRUIMTE m2
3. 3 GANG m2
3. 2 ADMINISTRATIE m2
1. 1 WOONKAMER m2
1. 2 KEUKEN m2
1. 3 HAL m2
1. 4 m2
1. 5 HOBBY m2
3. 1 KANTOOR m2

erfscheiding

BEGANE-GROND WOONHUIS

BESTRATING M2

PARKEERPLAATSEN

erfscheiding

BESTRATING

PAARDENBOX
GANG
m2
TRACTOR
HOOIOPSLAG T. B. V. PAARDEN
3. 2 WERKPLAATS / OPSLAG m2
WERKBANK
GRAANSILO HAVERMOUT
GRAANSILO VOEDERMAIS
AFVALCONTAINER
AGGREGAAT
COMPRESSOR

WERKPLAATS

erfscheiding

H. W. A. ø80+SYFON
KOLOM 4
2x W. T. ø50
D. ø75
W. C. ø110
strook 4
t. d. v. poer onderwapening ø08-150mm
CEMENTDEKVLOER + VLOERVERWARMING DIK 90MM
WAPENING # 4-150MM
ISOLATIE VOLGENS RENVOOI
BETON B25 DIK 80MM
WAPENING # 6-150MM
P. E. FOLIE DIK 0, 2MM
VERDICHT ZANDBED
W. T. ø50
W. C. ø110
K. M. ø75
strook 3
V. W. ø75
A. R. ø75
ST. L. ø110
BETON B25 DIK 80MM MONOLIET
WAPENING # ø6-150MM
P. E. FOLIE DIK 0, 2MM
VERDICHT ZANDBED
4 MANTELBUIZEN Ø75MM
T. B. V. DIENSTLEIDINGEN

FUNDERINGSPLAN WOONHUIS

FUNDERINGEN BETON B25 M. KL. 2 C. 0, 3 HT = 250MM
KONSTRUKTIEBETON, PORTLANDCEMENT KLASSE A
ONDERWAPENING FEB 500 HWL # ø6-150MM
TENZIJ HIERNA ANDERS VERMELD, T. P. V. ARCERINGEN EXTRA
BOVENWAPENING FEB 500 HWL # ø8-150MM
T. P. V. FUNDERINGEN BREDER DAN 650MM
ONDERWAPENING # ø8-150MM.

CEMENTDEKVLOER DIK 50MM
BETON B25 DIK 80MM
KRIMPNETWAPENING # ø6-150MM
ISOLATIE VOLGENS RENVOOI
P. E. FOLIE DIK 0, 2MM
VERDICHT ZANDBED

BLADVANGERS MONTEREN BIJ HEMELWATERAFVOEREN IN DE STANDPIJP

INFILTRATIEPUT 12, 5 M3

INFILTRATIEPUT 12, 5 M3

RIOLERING UITVOEREN VLGS NEN 3215 + NEN 3216
AANSLUITING OP GEMEENTELIJK RIOOLSTELSEL
EN VERLOOP HWA/DWA VLGS OPGAVE INSTALLATEUR.
LEIDINGEN ONDER # Ø250T MINIMAAL 150MM/METER.

erfscheiding

VORSTRAND
BETON B25 DIK 80MM MONOLIET
WAPENING # ø6-150MM
P. E. FOLIE DIK 0, 2MM
VERDICHT ZANDBED

FUNDERINGSPLAN WERKPLAATS

de Bocht

SITUATIE GEMEENTE GEMERT-BAKEL
SECTIE DE BOCHT MILHEEZE
SCHAAL 1 : 500

TEKENINGEN + BEREKENINGEN VAN BETON-, STAAL-, HOUTKONSTRUKTIES VOLGENS OPGAVE KONSTRUKTEUR

ZUIVERE MATEN IN HET WERK TE METEN ! ! ! ! !

B & M : 09.0040

BESTEKTEKENING

WERK:
Woonhuis met Werkplaats

OPDRACHTGEVER:
HR. A. M. M. BOS BOCHT 17 5763 BE MILHEEZE 0492-351839

SCHAAL: 1 : 100	DEK: 11-01-10
DATUM: 06-07-09	1. 11-02-10
GET: G. V. Z.	2. 08-09-10
GEZ:	3. 16-06-11
FORM: A 0	4. 17-08-11
	5. 22-11-11
WERK: 2008421	BLAD: 1

BOUWKUNDIG TEKENBUREAU G. V. ZEELAND
DR. SCHAEPMANSTRAAT 34 5421 PK GEMERT K.V.K. 17109967
TEL. 0492 - 367556 GSM. 06 - 13441362 G.VANZEELAND@KPNMAIL.NL